

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Dopravní značení Chotějovice - přechod pro chodce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Severočeské doly a.s.; Doly Bilina

Zhotovitel:

Datum: 25.5.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
	D	1	1	Zemní práce						0,00
1	K	221	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	22,000				0,00
2	K	221	113202111	Vytrhání obrub obrubníků stojatých	m	6,000				0,00
3	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	16,000				0,00
				160,0*0,1		16,000				0,00
4	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	27,000				0,00
5	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	13,500				0,00
6	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	32,000				0,00
				"odkopávky" 27,0-2,0		25,000				0,00
				"ornice" 16,0-9,0		7,000				0,00
				Součet						
7	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	160,000				0,00
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 27,0-2,0	t	42,500				0,00
						25,000				0,00
9	K	231	160402111	Založení parkového travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	90,000				0,00
10	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková	kg	25,000				0,00
11	K	001	181101102	Úprava pláň v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,000				0,00
12	K	001	181101102R	Zkouška únosnosti zemin	kpl	1,000				0,00
13	K	001	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	90,000				0,00
	D		5	Komunikace						0,00
14	K	221	564722111	Kryt z kaleného šterku tl 60 mm	m2	45,000				0,00
				"šterk.chodník" 45,0		45,000				0,00
15	K	221	564751111	Podklad z kamenu hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	45,000				0,00
				"šterk.chodník" 45,0		45,000				0,00