

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Rekonstrukce soc.zařízení</b>
Objekt :	<b>soc.zařízení</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342 26-4051.RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	4,97		
2	342 26-4098.RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	4,97		
3	342 25-5022.R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	8,41		
4	346 24-4311.R00	Obezdvíky van z desek Ytong tl. 50 mm	m2	2,90		
5	342 26-7112.RT3	Obkl. stoupačky sádrokart. třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	2,80		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 60</b>		<b>Úpravy povrchů, omítky</b>				
6	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	23,61		
	<b>Celkem za</b>	<b>60 Úpravy povrchů, omítky</b>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
7	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	7,00		
8	612 40-3384.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	3,00		
9	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	23,61		
10	612 47-1411.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	10,80		
11	612 48-1113.R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	16,82		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
12	632 41-1104.R00	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm	m2	4,97		
13	631 31-1121.R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,04		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
14	642 94-2111.RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
15	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,56		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
16	965 10-0032.RAA	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm	m2	4,97		
17	962 20-0011.RAA	Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm	m2	11,59		
18	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,40		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
19	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	9,77		
20	978 02-1191.R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	18,82		
21	974 04-2575.R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm	m	2,70		
22	974 03-1132.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm	m	7,00		
23	974 03-1142.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	3,00		
24	973 03-1812.R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	7,12		
25	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,40		
26	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,80		
27	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,40		
28	979 08-7311.R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,40		